



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

ANNEXE 2

Tarifs matières premières :

<u>MATIÈRE</u>	<u>Prix HT</u> (Par Kg)
Résine époxyde polyvalente Kit (résine + durcisseur)	- 8,45
Enduits époxy 3 composants	- 5,84
Gel-coat bleu outillage	- 22,91

Largeur des rouleaux 125 cm pour le tableau ci-dessous.

<u>MATIÈRE</u>	<u>Grammage</u> (g / m ²)	<u>Long</u> (roul ml)	<u>Prix HT</u> (€ par ml)
Verre E biaxiaux +45°/-45°	300	133	3,15
	400	100	3,65
	450	89	3,48
	600	67	4,32
	800	50	5,51
Verre E triaxiaux 0°/-45°/+45°	560	71	4,17
	710	56	5,00
	860	47	5,92
	1174	34	8,19
Verre E quadriaxiaux 0°/-45°/90°/+45°	850	47	6,10
	1000	40	6,75
	1150	35	7,60
	1170	34	7,37
Carbone biaxiaux +45°/-45°	300	133	41,18
	340	118	41,23
	440	90	35,12
	610	66	35,22
	800	50	55,80
Carbone triaxiaux -45°/90°/+45°	775	53	44,67

<u>MATIÈRE</u>	<u>Grammage</u> (g / m²)	<u>Larg</u> (roul cm)	<u>Prix HT</u> (€ par ml)
Carbone taffetas	95	100	55,60
	193	100	25,40
	300	120	29,64
Feutres aramide	50	100	5,44
		200	10,87
Feutres polyester	50	50	1,28
Verre E unidirectionnel	190	100	3,30
	290	100	6,32
	300	30	0,96
	600	60	2,75
Carbone unidirectionnel	300	5	1,01
		10	2,04
		15	3,05
		30	6,28
		60	12,23
Carbone unidirectionnel	600	5	1,55
		10	2,91
		50	14,56


<u>MATIÈRE</u>	<u>Épaisseur</u> (µm)	<u>Larg</u> (roul cm)	<u>Long</u> (roul m)	<u>Prix HT</u> (€ par ml)
Drainage du vide Bleedex pour forte absorption de résine		75	23	5,08
Film séparateur perforé		50	500	0,42
Bâche	130	90	100	0,42

<u>MATIÈRE</u>	<u>Long</u> (roul m)	<u>Prix HT</u> (€ par rouleau)
Joint d'étanchéité	15	6,30

Septembre 2007[illegible]

Octobre 2007

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
01	02	03	04	05	06	07
MONTAGE; 60 jours						
08	09	10	11	12	13	14
MONTAGE; 60 jours						
15	16	17	18	19	20	21
MONTAGE; 60 jours						
22	23	24	25	26	27	28
MONTAGE; 60 jours						
29	30	31				
MONTAGE; 60 jours						





FABRICATION

Début : 03/09/07 N° : 1
Fin : 25/12/07 Dur : 82 jours
Achévé : 0%

STRATIFICATION

Début : 03/09/07 N° : 2
Fin : 13/09/07 Dur : 9 jours
Achévé : 0%





Projet : PROJET2007docrespCharges
Date : Jeu 08/02/07

Tâche

Fractionnement

Avancement



Jalon

Récapitulative

Récapitulative de projet




Tâches externes

Jalons externes

Échéance





Projet : PROJET2007docrepGannt
Date : Jeu 08/02/07

Tâche		Jalon		Tâches externes	
Fractionnement		Récapitulative		Jalons externes	
Avancement		Récapitulative de projet		Échéance	

VUE TRANSVERSALE COUPLE 303 ech:1:25

VUE LONGITUDINALE A LA BASE ech:1:25

VUE HORIZONTALE A2850/0H ech:1:25

DEVELOPPEMENT CONE DE PROPULSEUR ech 1:25

(de la génératrice 5 à 10)

LONGUEUR DEVELOPPEE DE LA BASE ENTRE CHAQUE GENERATRICE

GENERATRICE	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
LONGUEUR	1392	1133	1015	991	1036	1167	1345	1641	2025	2441	2897	3395	3927	4501	5101

10

9

S

LONGUEUR DEVELOPPEE DES GENERATRICES A PARTIR DE LA BASE

GENERATRICE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LONGUEUR	3387	3046	2899	2834	2850	2923	3035	3187	3380	3608	3877	4188	4541	4936	5374	5856

LONGUEUR DEVELOPPEE DES GENERATRICES A PARTIR DE LA BASE (INTERSECTION CONE AVEC PROPULSEUR)

GENERATRICE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LONGUEUR	2291	2123	2044	2014	2014	2044	2123	2291	2558	2923	3387	3927	4501	5101	5701	6301

LONGUEUR DEVELOPPEE DES GENERATRICES A PARTIR DE LA BASE (INTERSECTION CONE AVEC BORDE)

GENERATRICE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LONGUEUR	2704	2586	2507	2467	2467	2507	2586	2704	2971	3336	3799	4361	4923	5485	6047	6609

BTS CONSTRUCTION NAVALE - session 2007

PROPULSEUR D'ETRAVE

Plan N° TR - 01

CHIFFRE

Notes
Date de correction
Date de remise
Signature